


DLHODOBÉ PEVNÉ PRACOVISKO V OBCI

- STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNIKÁCIE PRE NEMOTOROVÚ DOPRAVU V EXTRAVILÁNE OBCI
- MIESTO PRIPOJENIA NA EXISTujúCU MIESTNU KOMUNIKÁCIU V INTRAVILÁNE OBCI




POZNÁMKY:

- PRACOVISKO NA CESTE JE KRÁTKODOBÉ PEVNÉ PRACOVISKO NA KTOROM BUDÚ VYKONÁVANÉ PRÁCE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA EXISTujúcej KOMUNIKÁcii V EXTRAVILÁNE V MIESTE PRIPOJENIA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU V INTRAVILÁNE OBCI PRÁCE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA EXISTujúcej KOMUNIKÁcii V EXTRAVILÁNE OBCI V URČENÝCH ÚSEKoch
- PRÁCE PRIAMO NEOVPLYVNIA PREMÁVKU NA MIESTNEJ KOMUNIKÁcii V INTRAVILÁNE OBCI, Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV JE V BLÍZKOSTI MIESTA PREPOJENIA KOMUNIKÁcii NAVRHNUTÉ DOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE V ZMYSLE TEJTO SCHÉMY DOČASNÉHO DZ
- V PRÍPADE PRÁC STAVEBNÝCH ÚPRAV NA KOMUNIKÁcii LEN V EXTRAVILÁNE OBCI JE NAVRHOVANÉ OSADIŤ Z OBOCH STRÁN ÚSEKU LEN ZÁBRANU "Z 2a" SPOLU S DOPRAVNOU ZNAČKOU "B 1" (UPOZORNENIE PRE CHODCOV A CYKLISTOV) PRÍPADNE USMERNIŤ POHYB CHODCOV (MIMO PRACOVISKA) AJ POUČENÍMI OSOBAMI ZHOTOVITEĽA STAVEBNÝCH ÚPRAV
- VYZNAČENÉ VZDIALENOSTI UMISTNENIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK JE POTREBNÉ UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNEJ SITUÁCIE NA STAVBE

VÝPIS POUŽITÝCH PRENOSNÝCH ZNAČIEK:

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

 A 19 2 ks


ZÁKAZOVÉ ZNAČKY


 B 1 2 ks

 B 31a 2 ks

 B 39 2 ks

INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

 Z 2a 4 ks (12 m)



V PRÍPADE NÁHODNÉHO VSTUPU CHODCOV DO ÚSEKU PRACOVISKA JE NEVYHNUTNÁ AJ SÚČASNÁ REGULÁCIA DOPRAVY OSOBAMI S OPRÁVNENÍM ZASTAVOVAŤ PREMÁVKU (V SÚĽADE S VYHL. 8/2009)

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|
| STAVBA | STAVEBNÉ ÚPRAVY NA EXISTujúCICH KOMUNIKÁciiACH PRE NEMOTOROVÚ DOPRAVU V K.Ú. ILIAŠOVCE A V K.Ú. HARICHOVCE | | |
| STAVEBNÝ OBJEKT ČASŤ | | | |
|  Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk | INVESTOR | Obec Iľiašovce | |
| | STUPEŇ DOKUMENTÁCIE | PD PRE OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU | |
| | VYPRACOVAL | ING. Milan DUNAJSKÝ | |
| | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. Janka DUNAJSKÁ | |
| | MIERKA: N | FORMÁT: 1 A4 | DÁTUM: 08/2017 |
| OBSAH VÝKRESU: VZOROVÁ SCHÉMA DOPRAVNÉHO ZABEZPEČENIA DLHODOBÉHO PRACOVISKA NA KONCI MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI (MIESTO PRIPOJENIE NEMOTOROVEJ KOMUNIKÁCIE NA MK) | | | ČÍSLO VÝKRESU: TPV 01 |